

Netherlands

ECODRY



Nieuw project

Kerk te Reuver

In dit monumentaal pand hebben we tijdens onze opname verschillende vocht metingen uitgevoerd.

Dielectrische en microgolven, somigen wanden vertonen onderlangs, tot een hoogte van ± 30 cm, nog verhoogde vochtwaarden (dielectrisch tot 130 digit).

Op diverse plaatsen is de zoutkristallisatie duidelijk aan het oppervlak zichtbaar. De aanwezige vochtmeting duidt op de aanwezigheid van optrekkend vocht.

We hebben ter plaatse van de voorgevel een boorgat op drie verschillende diepten bemonsterd en ter plaatse met onze infra-rood Darr-methode de volumeprocenten vocht in de verschillende boormonsters bepaald.

Boorgatdiepte	vochtwaarde in%
5-10cm	2.32%
10-20cm	2.71%
20-30cm	10.93%

